

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	JESENSKE - ZBERNY DVOR	JKSO	
		EČO	
		Miesto	JESENSKE
		IČO	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	Cason Consulting a.s., SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota	36597708	SK2022058302
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		13.2.2026	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 345 718,75	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
		23	Súčet 7, 12, 19-22 345 718,75
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 23,00 % z 345 718,75 79 515,31
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24) 425 234,06
		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0,00
Zhotoviteľ		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie 0,00
Dátum a podpis 13.2.2026	CASON CONSULTING a.s. Ul. SNP 11, 979 01/RIM. SOBOTA IČO: 36597708/ DIČ: 2022058302 Pečiatka IČ DPH: SK2022058302		

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: JESENSKE - ZBERNY DVOR

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Cason Consulting a.s. SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota

Miesto: JESENSKE

Spracoval:

Dátum: 13.2.2026

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
24_01	JESENSKE - ZBERNY DVOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO_01	TRIEDIACA HALA	114 181,49	26 261,74	140 443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO_03.1	MOSTOVA VAHA - STAVEBNA CAST	9 222,59	2 121,20	11 343,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO_03.2	MOSTOVA VAHA - TECHNOLOGIA	8 700,00	2 001,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO_04	PRISTRESOK PRE KONTAJNERY	17 554,72	4 037,59	21 592,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO_05, SO_06	KOJA PRE STAVEBNY ODPAD A BRO	33 949,52	7 808,39	41 757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO_07	SPEVNENE PLOCHY	102 848,35	23 655,12	126 503,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO_08	PRIPOJKA VODY	17 357,12	3 992,14	21 349,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO_09	PRIPOJKA SPLASKOV...	4 300,24	989,06	5 289,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO_10	PRIPOJKA DAZDOVA ...	14 724,17	3 386,56	18 110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO_11	PRIPOJKA ELEKTRO	7 524,39	1 730,61	9 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO_12	OPLOTENIE	15 356,16	3 531,92	18 888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		345718,75	79515,31	425234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: JESENSKE - ZBERNY DVOR

Objekt: TRIEDIACA HALA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Cason Consulting a.s. SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota

Spracoval:

Miesto: JESENSKE

Dátum: 13.2.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				36 380,02
1		ZEMNE PRÁCE				4 028,06
1	121101103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m 25,20*13,96*0,15	m3	52,769	2,52	132,98
2	131301201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3 1,20*1,80*(1,00-0,15)*14	m3	25,704	55,08	1 415,78
3	131301209	Príplatok za lepiivosť horn. tr. 4	m3	25,704	2,50	64,26
4	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 4,80*0,40*1,00*8 2,86*0,40*1,00*2 2,55*0,40*1,00*4 Súčet	m3	21,728	62,73	1 363,00
5	132301109.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapazených s urovnaním dna v hornine 4	m3	21,728	14,80	321,57
6	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 "ornica" 52,769 "pätky" 25,704 "pásy" 21,728 Súčet	m3	100,201	1,36	136,27
7	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	100,201	3,46	346,70
8	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	100,201	1,84	184,37
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	100,201	0,63	63,13
2		ZÁKLADY				13 223,68
10	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 "podkladný betón" (25,20-2*0,70)*(13,96-2*0,70)*0,20	m3	59,786	98,99	5 918,22
11	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zväz. sieťí KARI "katalóg FERONA KARI 8/8 150/150 KY 14 5,27 kg/m2" (25,20-2*0,70)*(13,96-2*0,70)*5,27/1000	t	1,575	1 217,15	1 917,01
12	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 4,80*0,40*1,00*8 2,86*0,40*1,00*2 2,55*0,40*1,00*4 Súčet	m3	21,728	97,55	2 119,57
13	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25 1,20*1,80*1,00*14	m3	30,240	97,55	2 949,91
14	275353141	Debnenie kotev. otv. v zákl. pätkách do 0,17m2 hl. do 1,0m	kus	14,000	4,32	60,48
15	275362021.S	Výstuž základových pätiiek zo zväz. sieťí KARI 1,20*1,80*14*(5,4*1,30/1000)	t	0,212	1 219,29	258,49
6		ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				11 185,57
16	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. C20/25 hr. 12-24 cm "podlaha" 25,20*13,96*0,12	m3	42,215	127,30	5 373,97
17	631316134.S	Povrchová úprava vsypovou zmesou pre priemyselné (pancierové) podlahy, karbidom, ťažká prevádzka, hr. vsypu 3 mm "podlaha" 25,20*13,96	m2	351,792	8,51	2 993,75
18	631319761	Príplatok prehľadanie povrchu oceľou	m3	42,215	14,40	607,90
19	631319771	Príplatok strhnutie povrchu	m3	42,215	3,60	151,97
20	631362442.S	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z tankych betónov zo sieťí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm "podlaha" 25,20*13,96	m2	351,792	5,85	2 057,98
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				7 942,71
21	998012041	Presun hmôt pre budovy výšky do 6 m	%	380,398	18,00	6 847,16
22	998012091	Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy	%	380,398	2,88	1 095,55
D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				2 618,13
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				2 618,13

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: JESENSKE - ZBERNY DVOR

Objekt: TRIEDIACA HALA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Cason Consulting a.s. SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota

Spracoval:

Miesto: JESENSKE

Dátum: 13.2.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	711121131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodovodna asfaltovým naterom za tepla "podlaha" 25,20*13,96	m2	351,792	0,55	193,49
				351,792		
24	11162000200	Asfalt polofúkaný P 65 v sudoch do 250 kg 351,792 * 0,0015	t	0,528	468,91	247,58
				0,528		
25	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodovodna NAIP pritavením "podlaha" 25,20*13,96	m2	351,792	4,52	1 590,10
				351,792		
26	628110000500.S	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/H 351,792 * 1,15	m2	404,561	1,25	505,70
				404,561		
27	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m izolácia proti vode, prípl.za presun nad výmedz. najvaciu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	34,727	1,94	67,37
28	998711292.S		%	34,727	0,40	13,89

PSV

Práce a dodávky PSV

43 241,14

764

Konštrukcie klampiarske

3 703,13

29	764348401.S	Snehové zachytávače z pozinkovaného farebného PZf plechu, jednoradové (25,20-1,40)*4	m	95,200	17,24	1 641,25
				95,200		
30	764352429.S	Zlaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 400 mm (25,20-1,40)*2	m	47,600	30,25	1 439,90
				47,600		
31	764359412.S	Kotík konický z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre rury s priemerom od 100 do 125 mm	ks	4,000	25,00	100,00
32	764359511.S	Montáž prislusenstva k zlabom z pozinkovaného farebného PZf plechu, celo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000	4,00	16,00
33	553440000700.S	Čelo lisované polkruhové pozink farebný, rozmer 400 mm	ks	4,000	2,00	8,00
34	764454431.S	Montáž zvodových rur z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm 5,672*4	m	22,688	8,00	181,50
				22,688		
35	553440001400.S	Rúra zvodová pozink farebný, priemer 120 mm	m	22,688	8,00	181,50
36	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	57,685	1,37	79,03
37	998764292.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad výmedz. najvac. dopr. vzdial. do 100 m	%	57,685	0,97	55,95

767

Konštrukcie doplnkové kovové

38 406,13

38	767397102.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 80 do 120 mm "strecha" (25,20-1,40)*6,50*2	m2	309,400	15,00	4 641,00
				309,400		
39	553260001700.S	Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešny oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 100 mm	m2	309,400	27,00	8 353,80
40	767411101.S	Montáž oplastenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK, hrúbky do 100 mm "steny" (25,20-1,40+13,96-1,40)*2*5,672 "odpočet brány" - 3,60*4,00*2 Súčet	m2	383,668	15,00	5 755,02
				412,468		
				-28,800		
				383,668		
41	553250000200.S	Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový s viditeľným spojom, oceľový plášť š. 1100 mm hr. jadra 100 mm	m2	383,668	29,90	11 471,67
42	767920040.S	Montáž vrát oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	2,000	52,07	104,14
43	553510011000.S	Brána dvojkridlová, šxv 3,6x4,00 m	ks	2,000	3 780,00	7 560,00
44	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch vysky nad 6 do 12 m	%	437,396	0,79	345,54
45	998767292.S	Kovové stav.dopin.konstr., prípl.za presun nad najvaciu dopr. vzdial. do 100 m	%	437,396	0,40	174,96

783

Nátery

1 131,88

46	783172510.S	Nátery oceľ.konstr. polyuretánové tiazkych A dvojnásobne zX s emailovaním.-140µm "JESENSKE ZD - 209 - VYPOCET_01 str.38" 226,376	m2	226,376	4,00	905,50
				226,376		
47	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	226,376	1,00	226,38

M

Práce a dodávky M

31 942,20

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: JESENSKE - ZBERNY DVOR

Objekt: TRIEDIACA HALA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Cason Consulting a.s. SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota

Spracoval:

Miesto: JESENSKE

Dátum: 13.2.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
43-M		Montáž oceľových konštrukcií				31 942,20
48	430420001.S	Priem. budova bez ZD netyp. vr. hang. a vozov. atd. vzdial. vazn. 3-7, 5 m hm. do 70 kg/m2, rozp. 12-18 m, bez svet.	q	100,222	43,70	4 379,70
		"výkaz materiálov pre SO-01" 10022,20/100		100,222		
49	2504SO01R	Dodávka oceľovej konštrukcie podľa výkazu	t	11,025	2 500,00	27 562,50

Celkom

114 181,49

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: JESENSKE - ZBERNY DVOR

Objekt: MOSTOVA VAHA - STAVEBNA CAST

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Cason Consulting a.s. SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 13.2.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV						7 073,50
1 ZEMNE PRÁCE						995,44
1	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	11,700	11,60	135,72
2	131301201	Hlbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	9,940	55,08	547,50
3	131301209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 4	m3	9,940	2,50	24,85
4	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	21,640	1,36	29,43
5	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	21,640	3,46	74,87
6	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	21,640	7,83	169,44
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	21,640	0,63	13,63
2 ZÁKLADY						3 968,19
8	273313611	Základové dosky z betónu prostého tr. C16/20	m3	19,500	92,02	1 794,39
9	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	28,850	16,13	465,35
10	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	28,850	3,11	89,72
11	273361411	Výstuž dosiek zo zvarovaných sietí	t	1,460	1 108,72	1 618,73
6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						415,70
12	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	m3	3,400	116,27	395,32
13	631322611	Mazanina z betónu vystužená oceľ.vláknami Dramix C16/20	m3	0,120	169,86	20,38
9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						1 694,17
14	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	m3	21,640	18,00	389,52
15	998012041	Presun hmôt pre budovy výšky do 6 m	%	69,693	14,40	1 003,58
16	998012091	Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy	%	69,693	4,32	301,07
D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV						2 149,09
767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						2 149,09
17	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií	kg	180,000	7,40	1 332,00
18	553 000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	180,000	1,58	284,40
19	553 0001185	Spojovací materiál - závitová tyč 250mm + matica + lep. hmota	kus	16,000	7,92	126,72
20	767999905	Pomocné zámočnicke práce	hod	18,000	21,60	388,80
21	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	16,356	0,65	10,63
22	998767292	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	%	16,356	0,40	6,54
Celkom						9 222,59

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: JESENSKE - ZBERNY DVOR
Objekt: MOSTOVA VAHA - TECHNOLOGIA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Cason Consulting a.s. SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota

Spracoval:

Miesto: JESENSKE

Dátum: 13.2.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M		Práce a dodávky M				8 700,00
		Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a				
		váh				8 700,00
33-M						
1	VAHA_01	Montáž a inštalácia váhy	komp.	1,000	750,00	750,00
2	VAHA_02	Dodávka váhy	ks	1,000	7 750,00	7 750,00
3	VAHA_03	Doprava váhy	ks	1,000	200,00	200,00
		Celkom				8 700,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: JESENSKE - ZBERNY DVOR
 Objekt: PRISTRESOK PRE KONTAJNERY

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Cason Consulting a.s. SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.2.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV						4 179,18
1 ZEMNE PRÁCE						918,35
1	131301201	Hlbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	12,960	55,08	713,84
2	131301209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 4	m3	12,960	2,50	32,40
3	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	12,960	1,36	17,63
4	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	12,960	3,46	44,84
5	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	12,960	7,83	101,48
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	12,960	0,63	8,16
2 ZÁKLADY						1 468,00
7	271531111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	m3	1,440	62,64	90,20
8	275313511	Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15	m3	11,520	86,40	995,33
9	275351215	Debnenie základových páteiek zhotovenie	m2	11,500	16,13	185,50
10	275351216	Debnenie základových páteiek odstránenie	m2	11,500	3,11	35,77
11	275361821	Výstuž základových páteiek BSt 500 (10505)	t	0,110	1 465,41	161,20
9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						1 792,83
12	941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	m2	120,000	7,85	942,00
13	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	12,960	18,00	233,28
14	998012041	Presun hmôt pre budovy výšky do 6 m	%	32,989	14,40	475,04
15	998012091	Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy	%	32,989	4,32	142,51
D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV						13 375,54
764 Konštrukcie klampiarske						2 521,38
16	764171108	Krytina z trapezového plechu, vrátane všetkých spojovacích materiálov a doplnkov	m2	116,000	21,00	2 436,00
17	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	37,120	1,33	49,37
18	998764292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	%	37,120	0,97	36,01
767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						10 640,76
19	767995106	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg	kg	3 303,960	0,50	1 651,98
20	553 000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena / vrátane spojovacieho materiálu/	kg	3 634,360	2,43	8 831,49
21	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	149,802	0,65	97,37
22	998767292	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	%	149,802	0,40	59,92
783 Nátery						213,40
23	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	m2	38,800	4,00	155,20
24	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	38,800	1,50	58,20
Celkom						17 554,72

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: JESENSKE - ZBERNY DVOR

Objekt: KOJA PRE STAVEBNY ODPAD A BRO

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Cason Consulting a.s. SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 13.2.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				22 327,72
1		ZEMNE PRÁCE				1 837,87
1	121101103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	26,000	2,52	65,52
2	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	36,400	11,60	422,24
3	122301109	Príplatok za lepiivosť horn. 4	m3	36,400	1,28	46,59
4	131301201	Hlbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	7,200	55,08	396,58
5	131301209	Príplatok za lepiivosť horn. tr. 4	m3	7,200	2,50	18,00
6	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	43,600	1,36	59,30
7	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	69,600	3,46	240,82
8	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	69,600	7,83	544,97
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	69,600	0,63	43,85
2		ZÁKLADY				5 800,51
10	271531111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	m3	0,900	62,64	56,38
11	273313711	Základové dosky z betónu prostého tr. C20/25	m3	38,440	102,87	3 954,32
12	275313711	Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25	m3	7,200	101,62	731,66
13	275351215	Debnenie základových pátiok zhotovenie	m2	19,200	16,13	309,70
14	275351216	Debnenie základových pátiok odstránenie	m2	19,200	3,11	59,71
15	275361821	Výstuž základových pátiok BSt 500 (10505)	t	0,470	1 465,41	688,74
3		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				6 993,23
16	311272204	Murivo nosné z bet. tvárnic DT40 hr.400mm s výplňou C16/20	m3	37,070	156,24	5 791,82
17	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	0,820	1 465,13	1 201,41
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				621,94
18	417321313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	m3	2,070	106,86	221,20
19	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	10,340	15,83	163,68
20	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	10,340	4,07	42,08
21	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,135	1 444,31	194,98
6		ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				1 176,26
22	631571002	Náryp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 tr. I	m3	19,220	61,20	1 176,26
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				5 897,91
23	941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	m2	96,010	7,85	753,68
24	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	69,600	18,00	1 252,80
25	998012041	Presun hmôt pre budovy výšky do 6 m	%	207,876	14,40	2 993,41
26	998012091	Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy	%	207,876	4,32	898,02
D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				11 621,80
764		Konštrukcie klampiarske				2 347,48
27	764171108	Krytina z trapezoveno plechu, vrátane všetkých spojovacích materiálov a doplnkov	m2	108,000	21,00	2 268,00
28	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	34,560	1,33	45,96
29	998764292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	%	34,560	0,97	33,52
767		Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				8 920,94
30	767995106	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií	kg	2 769,950	0,50	1 384,98
31	553 000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena / vrátane spojovacieho materiálu/	kg	3 046,950	2,43	7 404,09
32	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	125,590	0,65	81,63
33	998767292	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	%	125,590	0,40	50,24
783		Nátery				353,38
34	783225400	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. synt. dvojn.+1x email s tmel	m2	64,250	4,00	257,00
35	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	64,250	1,50	96,38

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: JESENSKE - ZBERNY DVOR

Objekt: KOJA PRE STAVEBNY ODPAD A BRO

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Cason Consulting a.s. SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 13.2.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

33 949,52

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: JESENSKE - ZBERNY DVOR

Objekt: SPEVNENE PLOCHY

Objednávateľ: Obec Jesenské

Zhotoviteľ: Cason Consulting a.s. SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 13.2.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

84 606,24

1 ZEMNE PRÁCE

7 954,42

1	121101103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	206,130	2,52	519,45
2	122301102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	m3	412,250	5,82	2 399,30
3	122301109	Príplatok za lepivosť horn. 4	m3	412,250	1,28	527,68
4	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	618,380	1,36	841,00
5	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	618,380	3,46	2 139,59
6	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	618,380	1,84	1 137,82
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	618,380	0,63	389,58

5 KOMUNIKÁCIE

63 203,87

8	564861111	Podklad zo štrkodrite hr. 20 cm	m2	1 649,000	9,31	15 352,19
9	567133115	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2, hr. 20 cm	m2	824,500	14,29	11 782,11
10	59621123285	Kladenie zámkovej dlažby hr. 10 cm / vrátane obrubníkov/	m2	824,500	15,84	13 060,08
11	592450060	Dlažba zámková hr. 10 cm / vrátane obrubníkov/	m2	840,990	27,36	23 009,49

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

13 447,95

12	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy - rieši si obec	m3	618,380	5,04	3 116,64
13	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	1 243,239	8,09	10 057,80
14	998223091	Prípl. za zväč. presun do 1 km, kryt kom. dlaždený	t	1 243,239	0,22	273,51

PRÁCE A DODÁVKY PSV

18 242,11

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

18 242,11

15	711491172	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	m2	2 473,500	2,38	5 886,93
16	693660520	Geotextília netkaná proti ropným látkam	m2	865,730	5,40	4 674,94
17	693660570	Geotextília KORTEx GT PP 40/40	m2	865,730	4,32	3 739,95
18	693660890	Geotextília ARMATEX GT 40/40	m2	865,730	4,32	3 739,95
19	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	88,255	1,87	165,04
20	998711292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 100 m	%	88,255	0,40	35,30

Celkom

102 848,35

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: JESENSKE - ZBERNY DVOR

Objekt: PRIPOJKA VODY

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Cason Consulting a.s. SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 13.2.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV						16 817,89
1 Zemné práce						9 086,29
1	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 1,5*1,5*1,2"napojenie 5,2*4,8*3,6"KLPN22 Súčť	m3	92,556	37,49	3 469,92
2	131201209	Príplatok za lepiivosť horniny 3 92,556*0,3 Súčť	m3	27,767	1,64	45,54
3	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 169,2*0,8*1,2 Súčť	m3	162,432	11,39	1 850,10
4	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3 162,432*0,3 Súčť	m3	48,730	1,12	54,58
5	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m 1,5*1,5*0,45 (4*3,6*2,6) 169,2*0,8*0,45 Súčť	m3	99,365	2,94	292,13
6	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	99,365	7,83	778,03
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	99,365	0,63	62,60
8	174201101	Zasyp sypaninou bez znutnenia jam, sachiet, ryn, zarezov v týchto výkopávkach do 100 m3 1,5*1,5*0,75 89,856-(4*3,6*2,6) 169,2*0,8*0,75 Súčť	m3	155,624	1,57	244,33
9	174201102	Zasyp sypaninou bez znutnenia jam, sachiet, ryn, zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 1,5*1,5*0,75 89,856-(4*3,6*2,6) 169,2*0,8*0,75 Súčť	m3	155,624	1,46	227,21
10	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 az 4 bez prehodenia sypaniny 169,2*0,8*0,3 1,5*1,5*0,3 Súčť	m3	41,283	17,82	735,66
11	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm 41,283*1,89077 "Prepočítané koeficientom množstva Súčť	t	78,057	16,99	1 326,19
4 Vodorovné konštrukcie						1 623,62
12	451541111	Lozko pod potrubie, stoky a drobne objekty, v otvorenom výkope zo stírkodrvy 0-63 mm 5,2*3,8*0,12"KLPN22 Súčť	m3	2,371	47,64	112,95
13	451572111	Lozko pod potrubie, stoky a drobne objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm 4,2*3,8*0,03"KLPN22 169,2*0,8*0,15 Súčť	m3	20,783	54,42	1 131,01
14	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	7,55	15,10
15	6254090	Vyrovnávací prstenec 625/40/90, KLARTEC 2"žumpa Súčť	ks	2,000	10,80	21,60
16	452112121	Osadenie prstenca pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	2,000	11,87	23,74
17	62512090	Vyrovnávací prstenec 625/120/90, KLARTEC	ks	2,000	14,40	28,80

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: JESENSKE - ZBERNY DVOR

Objekt: PRIPOJKA VODY

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Cason Consulting a.s. SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 13.2.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		2"žumpa		2,000		
		Súčet		2,000		
18	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	2,394	105,93	253,60
		4,2*3,8*0,15"KLPN22		2,394		
		Súčet		2,394		
19	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových ložok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,400	15,34	36,82
		(4,2+3,8+4,2+3,8)*0,15		2,400		
		Súčet		2,400		
8		Rúrové vedenie				3 693,80
20	871181114.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm	m	173,700	0,37	64,27
		169,2+4,5		173,700		
		Súčet		173,700		
21	286130033500.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m	m	189,854	2,20	417,68
		173,7*1,093 "Prepočítané koeficientom množstva		189,854		
		Súčet		189,854		
22	871271124.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110x10,0 mm	m	1,000	0,72	0,72
23	286130034000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m	m	1,093	13,62	14,89
		1*1,093 "Prepočítané koeficientom množstva		1,093		
		Súčet		1,093		
24	894411311	Osadenie zelezobetónového dieťa pre sачty, skruz rovna alebo prechodová	ks	4,000	50,53	202,12
25	100062560090	Kónus 1000-625/600/90, KLARTEC	ks	2,000	61,20	122,40
		2"KLPN22		2,000		
		Súčet		2,000		
26	100050090	Skruž 1000/500/90, KLARTEC	ks	2,000	43,20	86,40
		2"KLPN22		2,000		
		Súčet		2,000		
27	222201	Tesnenie Butylrubber 22x22mm, Sk/m, KLARTEC	ks	18,180	3,60	65,45
		(3,14*1,09)*4		13,690		
		(3,14*0,715)*2		4,490		
		Súčet		18,180		
28	75001	Tesniaca montážna pena 750 ml, KLARTEC	ks	6,000	5,04	30,24
29	894421113	Zriadenie šachiet prefabrikovaných nad 10t	ks	1,000	70,06	70,06
30	KLPN22	Požiarňa nádrž KL PN 22 KLARTEC	ks	1,000	2 160,00	2 160,00
31	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane ramu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000	23,21	46,42
32	600D400	Poklop liatinový DN 600, D400 kN, KLARTEC	ks	2,000	104,40	208,80
33	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	18,71	18,71
34	55241000300.S	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	1,000	11,58	11,58
35	899401111	Napojenie na jestvujúcu tlakovú nádobu v ČOV	ks	1,000	122,40	122,40
36	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	61,500	0,84	51,66
99		Presun hmôt HSV				2 414,18
37	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbene z rur z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	76,495	31,56	2 414,18
M		Práce a dodávky M				539,23
23-M		Montáže potrubia				539,23
38	230200182	Montáž ochrannej rúry D 100 s nasunutím	m	9,000	4,67	42,03
39	286130033900.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 90x8,2x12 m	m	9,000	9,55	85,95
40	230203183	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 40	ks	11,000	5,93	65,23
41	286530187000	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 40 mm, FRIALEN	ks	11,000	10,47	115,17
42	230203203	Montáž kusa 1A (Kit) s predĺženou odbočkou a objímkou PE 100 SDR 11 D 40	ks	2,000	6,00	12,00
43	286530074100	1-kus s predĺženou odbočkou a objímkou MB ako sada 1A (Kit) PE 100 SDR 11 D 40/40 mm, FRIALEN	ks	2,000	12,93	25,86
44	230203362	Montáž KHP guľového kohúta s dlhými ramenami PE100 SDR11 D40mm	ks	1,000	4,97	4,97

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: JESENSKE - ZBERNY DVOR

Objekt: PRIPOJKA VODY

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Cason Consulting a.s. SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 13.2.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
45	551140002500	Gulovy kohút KHP s dlhými ramenami d 40 mm, uzatvorenie otocnim o 90°, SDR 11, PE 100, FRIALEN	ks	1,000	68,98	68,98
46	230203676	Montáž MUN prechodka PE/mosadz s vonk. závitom PE100 SDR11 D40/1"	ks	3,000	3,18	9,54
47	286220028500	Prechodka MUN PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 40/1", FRIALEN	ks	3,000	36,50	109,50

Celkom

17 357,12

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: JESENSKE - ZBERNY DVOR

Objekt: PRIPOJKA SPLASKOV...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Cason Consulting a.s. SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 13.2.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV						4 300,24
Práce a dodávky HSV						
1		Zemné práce				1 799,26
1	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 1,5*1,5*1,2"napojenie	m3	2,700	37,49	101,22
		Súčet		2,700		2,700
2	131201209	Príplatok za lepivosť horniny 3 2,7*0,3	m3	0,810	1,64	1,33
		Súčet		0,810		0,810
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 37,146*0,8*1,2	m3	35,660	20,56	733,17
		Súčet		35,660		35,660
4	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 35,66*0,3	m3	10,698	1,12	11,98
		Súčet		10,698		10,698
5	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m 14,386+3,197	m3	17,583	2,94	51,69
		Súčet		17,583		17,583
6	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	17,583	7,83	137,67
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,583	0,63	11,08
8	174201101	Zasyp sypaninou bez znutnenia jam, sachiet, ryh, zarezov v týchto vykopávkach do 100 m3 2,7+35,66-14,386-3,197	m3	20,777	1,57	32,62
		Súčet		20,777		20,777
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prenosenia sypaniny 37,146*0,8*0,45 1,5*1,5*0,45	m3	14,386	17,82	256,36
		Súčet		14,386		14,386
10	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm 14,386*1,89077 "Prepočítané koeficientom množstva	t	27,201	16,99	462,14
		Súčet		27,201		27,201
4		Vodorovné konštrukcie				173,98
11	451572111	Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm 1,5*1,5*0,1 37,146*0,8*0,10	m3	3,197	54,42	173,98
		Súčet		0,225		0,225
				2,972		2,972
				3,197		3,197
8		Rúrové vedenie				2 119,65
12	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150 0,572+7,228+17,068+11,561+0,717	m	37,146	0,84	31,20
		Súčet		37,146		37,146
13	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm , dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvá)	ks	7,429	40,95	304,22
14	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	4,000	4,18	16,72
15	286510004300	Koleno PVC-U, DN 160x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	3,90	3,90
16	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	3,000	3,30	9,90
17	877375122	Montáž nalepovacej odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rur z PVC DN 300	ks	1,000	16,87	16,87
18	11024231001	AWADUKT FLEX-CONNECT, 200, REHAU	ks	1,000	129,60	129,60
19	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej sachty priemeru 600 mm do výšky sachty z m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	52,23	104,46
20	286610036100.S	Sachtové dno prietokné DN 160xU°-60°, ku kanalizačnej revíznej sachte 600 mm, PP	ks	2,000	242,88	485,76
21	RP060000	TEGRA 600 - Vlnovcová šacht. rúra ID600x6000	m	2,000	14,40	28,80
22	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej sachte 600 mm	ks	4,000	27,50	110,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: JESENSKE - ZBERNY DVOR

Objekt: PRIPOJKA SPLASKOV...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Cason Consulting a.s. SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 13.2.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	286610045900.S	Teleskopický adapter DN 400 ku kanalizačnej revíznej sachte 600 mm, PVC-U	ks	2,000	120,30	240,60
24	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane ramu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000	23,21	46,42
25	552410002300	Poklop liatinový T 600 D 400, WAVIN	ks	2,000	295,60	591,20

99

Presun hmôt HSV

207,35

26	998276101	Presun hmôt pre rurové vedenie hlbene z rur z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	6,570	31,56	207,35
----	-----------	--	---	-------	-------	--------

Celkom

4 300,24

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: JESENSKE - ZBERNY DVOR

Objekt: PRIPOJKA DAZDOVA ...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Cason Consulting a.s. SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 13.2.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV						14 564,63
1 Zemné práce						4 509,22
1	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 128,581*0,8*1,2	m3	123,438	11,39	1 405,96
		Súčet		123,438		123,438
2	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 123,438*0,3	m3	37,031	1,12	41,47
		Súčet		37,031		37,031
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m 46,289+10,286	m3	56,575	2,94	166,33
		Súčet		56,575		56,575
4	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	56,575	7,83	442,98
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	56,575	0,63	35,64
6	174201101	Zasyp sypaninou bez zhrutnenia jam, sachiet, ryn, zarezov v týchto výkopkách do 100 m3 123,438-46,289-10,286	m3	66,863	1,57	104,97
		Súčet		66,863		66,863
7	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 az 4 bez prehodena sypaniny 128,581*0,8*0,45	m3	46,289	17,82	824,87
		Súčet		46,289		46,289
8	58331000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm 46,289*1,89077 "Prepočítané koeficientom množstva	t	87,522	16,99	1 487,00
		Súčet		87,522		87,522
4 Vodorovné konštrukcie						559,76
9	451572111	Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm 128,581*0,8*0,10	m3	10,286	54,42	559,76
		Súčet		10,286		10,286
5 Komunikácie						2 122,20
10	597961111.S	Rigoly diazdeny do lozka z betonu prosteno tr. C 8/10 z prelabrikatov sirky rigolu do 1030 mm	m	60,000	35,37	2 122,20
8 Rúrové vedenie						5 342,75
11	871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100	m	6,000	0,68	4,08
12	286120000500.S	Rúra PVC hladky, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová) 6*0,2 "Prepočítané koeficientom množstva	ks	1,200	15,62	18,74
		Súčet		1,200		1,200
13	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150 1,533+12,233 37,992+1,656+1,656 0,744 1,902 7,189+33,509+1,397	m	99,811	0,84	83,84
		Súčet		99,811		99,811
14	286110009900.S	Rúra PVC-U hladky, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm , dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	ks	19,962	40,95	817,44
15	871356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200 10,373+8,897+9,5	m	28,770	0,93	26,76
		Súčet		28,770		28,770
16	286110000200.S	Rúra PVC-U hladky, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dl. 5m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	ks	5,754	62,83	361,52
17	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	12,000	4,18	50,16
18	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	6,000	3,30	19,80

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: JESENSKE - ZBERNY DVOR

Objekt: PRIPOJKA DAZDOVA ...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Cason Consulting a.s. SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 13.2.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	2863103100	PVC-U koleno pätkové pre kanalizačné rúry hladké 140/160	ks	6,000	11,52	69,12
20	877326050.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/100	ks	6,000	4,18	25,08
21	286520010100.S	Redukcia PVC-U DN 150/100 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	6,000	1,83	10,98
22	877356030.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	2,000	4,63	9,26
23	286510013900.S	Odbočka 45° PVC, DN 200/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	10,99	21,98
24	877356054.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 200/150	ks	3,000	4,63	13,89
25	286510008200.S	Redukcia PVC-U DN 200/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	3,000	5,19	15,57
26	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej sачty priemeru 600 mm do výšky sачty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	4,000	52,23	208,92
27	286610036100.S	Sachtové dno prietocné DN 160x0°-60°, ku kanalizačnej revíznej sачte 600 mm, PP	ks	2,000	242,88	485,76
28	286610035300.S	Sachtové dno prietocné DN 200x0°-60°, ku kanalizačnej revíznej sачte 600 mm, PP	ks	2,000	242,91	485,82
29	RP060000	TEGRA 600 - Vlnovcová sачt. rúra ID600x6000	m	4,000	14,40	57,60
30	286710035900.S	Gumové tesnenie sachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej sачte 600 mm	ks	8,000	27,50	220,00
31	286610045900.S	Teleskopický adaptér DN 400 ku kanalizačnej revíznej sачte 600 mm, PVC-U	ks	4,000	120,30	481,20
32	895991144.S	Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 400, vývod DN 200	ks	1,000	9,60	9,60
33	286630037500.S	Uličný vpust DN 400, vývod DN 200, výška 1,0 m, PP	ks	1,000	98,18	98,18
34	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane ramu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	4,000	23,21	92,84
35	552410002300	Poklop liatinový T 600 D 400, WAVIN	ks	4,000	295,60	1 182,40
36	899202111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane ramu a kosa na banno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	26,74	26,74
37	552410002900.S	Mreža liatinová 620x420 mm so závesmi, uzamykateľná, d=600 mm, tr. zaťaženia D400	ks	1,000	229,46	229,46
38	899202112	Zhotovenie výústného objektu	ks	1,000	108,00	108,00
39	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	128,581	0,84	108,01
		99,811+28,77		128,581		
		Súčet		128,581		

99

Presun hmôt HSV

2 030,70

40	998276101	Presun hmôt pre rurové vedenie hibene z rur z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	64,344	31,56	2 030,70
----	-----------	--	---	--------	-------	----------

PSV

Práce a dodávky PSV

159,54

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

159,54

41	721242120	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	6,000	26,59	159,54
----	-----------	---	----	-------	-------	--------

Celkom

14 724,17

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: JESENSKE - ZBERNY DVOR

Objekt: PRIPOJKA ELEKTRO

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Cason Consulting a.s. SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota

Spracoval:

Miesto: JESENSKE

Dátum: 13.2.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M		Práce a dodávky M				7 524,39
21-M		Elektromontáže				7 524,39
1	2401_21M01	Montáž prípojky elektro	komp. .	1,000	1 395,89	1 395,89
2	2401_21M02	Dodávka materiálu prípojky elektro	komp. .	1,000	6 128,50	6 128,50
		Celkom				7 524,39

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: JESENSKE - ZBERNY DVOR

Objekt: OPLOTENIE

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Cason Consulting a.s. SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota

Spracoval:

Miesto: JESENSKE

Dátum: 13.2.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV				15 356,16
	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				15 356,16
1	AX1001	Dodávka a montáž plotu s bránou	komp .	1,000	15 356,16	15 356,16
		Celkom				15 356,16